ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

PONUDA
br. PON-1510-01/22

Mesto izdavanja: Novi Sad
Datum izdavanja: 15.10.2022.
Rok važenja: 17.10.2022.

Preduzeće:	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION BALKAN OGRANAK BEOGRAD
Adresa:	11080 Beograd (Zemun), Batajnički drum 3, deo 6A
MB:	29507031
PIB:	109874997
E-mail (APR):	ccecc-balkan@ccecc.com.cn
Obveznik PDV:	Registrovan, Aktivan

Predmet: ***Izvođenje sistema za gašenje požara u objektu Železnička stanica u Novom Sadu***

Na osnovu Vašeg zahteva dostavljamo našu ponudu za izvođenje stabilnog sistema za gašenje požara gasom u objektu Železnička stanica u Novom Sadu.

Vrednost ponude: **57.250,00 EUR bez PDV**

Predmer ponude je isporuka opreme, montaža i povezivanje, sa obukom korisnika i predajom potrebne dokumentacije.

Obaveze Naručioca:
1. Imenovanje Odgovornog lica Naručioca za realizaciju posla
2. Dostavljanje tehničke dokumentacije (Projekta) koji poseduje saglasnost nadležnog odeljenja MUP
3. Omogućavanje nesmetane isporuke opreme i vršenja radova na lokaciji, korišćenje struje i vode na objektu bez naknade

Komercijalni uslovi:
- Sve cene su date bez obračunatog PDV-a, kog internim obračunom plaća Naručilac, u skladu sa čl. 10 Zakona o PDV
- Način plaćanja:
  - beskamatni avans za nabavku opreme prilikom potvrde porudžbine: 50% (konverzija: 1 EUR = 118 RSD)
  - ostatak: po okončanoj situaciji, 15 dana odloženo
- Rok isporuke opreme: dato u tabeli ponude uz svaku stavku
- Rok izvođenja radova: u zavisnosti uslova na lokaciji, u skladu sa međusobno usaglašenim dinamičkim planom
- Garantni rok, uz potpisan Servisni ugovor:
  - oprema: 2 godine od dana isporuke na objekat ili lager Naručioca
  - radovi: 2 godine od izvršenja radova
- Ponuđeno je samo ono što je predviđeno projektnim predmerom, eventualni nedostaci projektnog rešenja i potrebne izmene/dopune bi se zasebno analizirale i ponudile

Dokument je izvorno nastao na računaru i validan je u elektronskoj formi, bez pečata i potpisa.

ELBING DOO Novi Sad

Igor Bjelić
Direktor

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

Specifikacija ponude:

Poz.	NAZIV	Jed. mere	Kol.	Jedinična cena (EUR)	IZNOS (EUR)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	STABILNI SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA				
1	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 120 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	1	4.074,51	**4.074,51**
2	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 67 litara, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	5	3.109,90	**15.549,50**
3	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelična boca zapremine 32 litra, pritisak u boci 42 bara, sa svom pratećom opremom: ventilom, manometrom, indikatorom napunjenosti boce, nosačima za boce, elektro i ručnim aktuatorom, crevom visokog pritiska DN40 za pražnjenje boce, odgovarajućim prelaznim adapterom za cevi, pneumatskim aktuatorima u kompletu sa fleksibilnim crevima za aktiviranje, indikatorom početka gašenja, ventilom sigurnosti. Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	1	2.760,11	**2.760,11**
4	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Gas NOVECTM1230	kg	418	48,86	**20.423,48**
5	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN32 (360°). Tip: BUCEFA 1 1/4". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	3	131,70	**395,10**
6	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN25 (360°). Tip: BUCEFA 1". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	6	102,50	**615,00**
7	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN20 (360°). Tip: BUCEFA 3/4". (prečnici otvora prema projektu). Oprema je u skladu sa EN12094. VdS sertifikat.	kom.	2	87,50	**175,00**
8	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Mlaznica mesingana DN15, Tip: BFFP, sa 4 otvora. (prečnici otvora prema projektu)	kom.	2	68,00	**136,00**
9	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Rasteretna klapna. Isporučuje se u kompletu sa žaluzinom (GRIFEU 0.1) i maskom (GRIPRO 0.1). Uz rasteretnu klapnu isporučiti i odgovarajuću protiv kišnu žaluzinu. tip: EVENT 0.1 min. slobodne površine 0,1m².	kom.	4	918,75	**3.675,00**
10	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelične bešavne cevi DN10 - DN50, pocinkovane dimenzije: schedule 40 prema ANSI B36.10.	kg	206	8,01	**1.650,06**
11	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelični nosači sa obujmicama, vijcima i navrtkama DN10 - DN50	kom.	84	13,30	**1.117,20**
12	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje Čelično fitinzi (kolena 90°, T komad, reduciri, niplovi, holenderi, mufovi) DN10 - DN50 PN60	kom.	92	4,37	**402,04**
13	Ostali sitan montažni materijal.	kompl.	1	306,00	**306,00**

ELBING DOO NOVI SAD
Vlade Živanovića 2a, 21000 Novi Sad
MB 20480963
PIB 106007619
tel. 00 381 (0)21 54 44 19, (0)63 559 589
e-mail elbing.ns@gmail.com

14	U cenu montaže opreme i materijala su uključeni: - montaža povezivanje gore navedene opreme sa ugradnjom cevnog razvoda sa mlaznicama prema projektnoj dokumentaciji; - obezbeđenje i korišćenje mehanizacije; - pripremni radovi za montažu; - čišćenje svih površina do metalnog sjaja, - sitni građevinski radovi koji su u vezi sa montažom; - zaptivanje otvora PP materijalom; - radiografska kontrola 20% sučeono zavarenih spojeva.	kompl.	1	4.806,00	**4.806,00**
15	Puštanje u rad. Usluga obuhvata: - ispitivanje instalacije, testiranje, funkcionalno ispitivanje (bez ispucavanja gasa), obuka osoblja korisnika i primopredaja sistema; - izrada projekta Izvedenog stanja; - uputstvo za rukovanje i održavanje; - projektantski nadzor; - završni radovi i ispitivanje instalacije na hidraulički pritisak; - tehnički pregled; - uklanjanje preostalog materijala sa gradilišta, opreme i sredstava za rad, privremenih objekata, čišćenje objekata i gradilišta.	kompl.	1	1.165,00	**1.165,00**

Ukupno stabilni sistem za gašenje požara, bez PDV:	**57.250,00 EUR**